



# Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Gostynin, dnia 02 grudnia 2019r.

ZP.272.18.2019.ZDP

## Wszyscy wykonawcy

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.

z 2019r. poz. 1843) zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. Nr 573 Susierz – Józefków- Trębki- granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki- m. Białka)”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

### Pytanie 1

Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W na poszerzeniach i zjazdach zbiorczych: 5 cm – wg. przedmiaru robót i SIWZ czy 7 cm – wg. projektu budowlanego.

### Odp. 1

Prawidłowa grubość – 5cm

### Pytanie 2

Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W na istniejącej jezdni: średnio 5 cm – wg. przedmiaru robót i SIWZ czy średnio 7 cm – wg. projektu budowlanego.

### Odp. 2

Prawidłowa grubość – 5cm średnio

### Pytanie 3

Prosimy o podanie prawidłowej grubości podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P na poszerzeniach: 5 cm – wg. przedmiaru robót i SIWZ czy 7 cm – wg. projektu budowlanego.

### Odp. 3

Prawidłowa grubość – 5cm

### Pytanie 4

Prosimy o podanie prawidłowej grubości podbudowy z kruszywa łamanego: gr 20 cm – wg projektu budowlanego czy 23 cm – wg przedmiaru robót

### Odp. 4

Wg przedmiaru robót – 23cm

### Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 zamiast AC 22P 50/70?

### Odp. 5

Tak wyraża zgodę

### Pytanie 6

Wg przedmiaru robót - 23cm Zgodnie z SIWZ przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót od kilometraża 2+475. Projekt budowlany przewiduje wykonanie robót do km 3+851,15, czyli do wykonania jest odcinek o długości 1376,15 mb. W zamieszczonym przedmiarze wszystkie ilości robót do wykonania są

## STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE

09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13, Sekretariat: tel. (24) 235 79 77, fax. (24) 235 79 85

www.gostynin.powiat.pl, email: starosta@gostynin.powiat.pl

NIP 971-05-39-078, Regon 611015313



# Starostwo Powiatowe w Gostyninie

przyjęte na odcinku 1373 mb, tj. 3,15 m mniej niż przewiduje projekt. Prosimy o odpowiedź, w jakim kilometrażu mają być realizowane roboty?

## **Odp. 6**

Zgodnie z kilometrażem zawartym w projekcie. Brakujący odcinek 3m należy traktować jako dowiązanie wysokościowe projektowanej nawierzchni asfaltowej z istniejącą bez wykonywania podbudowy na tym odcinku.

## **Pytanie 7**

W przypadku konieczności realizowania robót na całym odcinku zgodnie z dokumentacją tj. 1376,15 mb prosimy o poprawienie wszystkich pozycji przedmiarowych, uwzględniając dodatkowe 3,15 mb.

## **Odp. 7**

Na w/w odcinku nie będzie wykonywana nowa podbudowa jest to odcinek przejściowy dla połączenia projektowanej i istniejącej nawierzchni asfaltowej.

## **Pytanie 8**

Zgodnie z projektem Budowlanym rys. nr 8 *Szczegóły konstrukcyjne* warstwa wiążąca powinna być położona szerzej niż w-wa ścieralna o 2x0,07 cm (odsadzki). W zamieszczonym przedmiarze robót nie uwzględniono odsadzek – warstwa wiążąca + warstwa wyrównawcza mają taką samą powierzchnię jak warstwa ścieralna. Prosimy o dodanie do powierzchni warstwy wiążącej odsadzek.

## **Odp.8**

Odsadzki uwzględnione są w pozycjach gdzie masa układana jest na poszerzeniach.

## **Pytanie 9**

Zgodnie z projektem Budowlanym rys. nr 8 *Szczegóły konstrukcyjne* ława betonowa pod krawężniki powinna mieć powierzchnię 0,075m<sup>2</sup>. W przedmiarze robót przyjęto do wyliczeń ławę o pow. 0,06 m<sup>2</sup>. Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów ławy betonowej pod krawężnik.

## **Odp. 9**

Należy przyjąć wymiary ławy zgodnie z projektem

## **Pytanie 10**

Zgodnie z projektem Budowlanym rys. nr 8 *Szczegóły konstrukcyjne* obrzeże betonowe powinno być posadowione na ławie betonowej z oporem. Wg przedmiaru robót obrzeże betonowe jest posadowione tylko na podsypce cementowo-piaskowej. Prosimy o odpowiedź, czy obrzeże betonowe ma być ustawione na ławie betonowej czy tylko na podsypce cementowo-piaskowej?

## **Odp. 10**

Obrzeże należy ustawić na podsypce cementowo – piaskowej.

## **Pytanie 11**

Wg Projektu Budowlanego *Plan Sytuacyjny* w km 2+747 należy utwardzić teren przy istniejącej kapliczce. Prosimy o informację, czy utwardzenie w/w terenu wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

## **Odp. 11**

Tak utwardzenie wchodzi w zakres postępowania.

## **Pytanie 12**

W przypadku konieczności utwardzenia w/w terenu prosimy o podanie jego konstrukcji.

## **Odp. 12**

Konstrukcja tak jak dla chodników.

## **Pytanie 13**

Zgodnie z projektem Budowlanym rys. nr 15 *Szczegół nawierzchni dla osób niewidomych i niedowidzących na peronach przy zatokach autobusowych* należy ułożyć płytki z wypustkami. Brak tej pozycji w


---

## STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE

09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13, Sekretariat: tel. (24) 235 79 77, fax. (24) 235 79 85

www.gostynin.powiat.pl, email: starosta@gostynin.powiat.pl

NIP 971-05-39-078, Regon 611015313



# Starostwo Powiatowe w Gostyninie

przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że ułożenie w/w płytek wchodzi w zakres niniejszego postępowania i dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

## **Odp. 13**

Powierzchnia płytek z wypustkami zawarta jest w przedmiarach w dziale 9 „Konstrukcja nawierzchni chodników”. Sposób ułożenia oraz ilość płytek można policzyć na podstawie rysunku nr 15.

## **Pytanie 14**

Czy Zamawiający posiada aktualny, zatwierdzony i ważny do końca realizacji inwestycji Projekt stałej Organizacji Ruchu? W zamieszczonym na stronie internetowej Projekcie SOR nie uwzględniono ustawienia barier ochronnych stalowych na przepustach. Prosimy o zamieszczenie zatwierdzenia w/w projektu.

## **Odp. 14**

Tak. Zamieszczono

## **Pytanie 15**

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju barier stalowych i zamieszczenie Specyfikacji Technicznej.

## **Odp. 15**

Drogowe bariery ochronne, skrajne, stalowe, sztywne zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4

## **Pytanie 16**

W km 2+445, 2+580 i 3+760 przechodzi pod jezdnią kabel teletechniczny. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał ułożenia na w/w kablu rur ochronnych dwudzielnych? W przypadku konieczności ich ułożenia prosimy o doprecyzowanie, czy na całej szerokości jezdni (również pod istniejącą) czy tylko na jej poszerzeniu?

## **Odp. 16**

Nie przewiduje się rozbierania nawierzchni drogi i zabezpieczania kabla rurami ochronnymi dwudzielnymi.

## **Pytanie 17**

Prosimy o sprecyzowanie terminu wykonania zamówienia: w części SIWZ pkt 4 jest 15 czerwiec 2020 r. natomiast w projekcie umowy jest 30 czerwiec 2020 roku.

## **Odp. 17**

Termin realizacji umowy – 15 czerwiec 2020 r.

## **Pytanie 18**

Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień (wraz z załącznikiem graficznym) z firmą Orange Polska. Uzgodnienia nr 9369/TTIDROU/P/2018 z dn. 21.02.2018r straciły ważność.

## **Odp. 18**

Zamieszczone uzgodnienia należy uznać za aktualne. Na etapie wykonawstwa zostaną zamieszczone aktualne.

## **Pytanie 19**

Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z firmą Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Uzgodnienia nr PSGWA.ZMSZ.C.773.002(1).18 z dn. 18.01.2018 straciły ważność.

## **Odp. 19**

Zamieszczone uzgodnienia należy uznać za aktualne. Na etapie wykonawstwa zostaną zamieszczone aktualne.

STAROSTA GOSTYNIŃSKI

*Arkadiusz Boruszewski*

STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE

09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13, Sekretariat: tel. (24) 235 79 77, fax. (24) 235 79 85

www.gostynin.powiat.pl, email: starosta@gostynin.powiat.pl

NIP 971-05-39-078, Regon 611015313