

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie”
INWESTOR : Powiat Gostyniński
ADRES INWESTORA : 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
BRANŻA : drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Paweł Warabieda
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2019

Data zatwierdzenia
21.08.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 5,4*1000*0,075	t t	405,000	
				RAZEM	405,000
2 d.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkozspadową 5400	m ² m ²	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
3 d.1	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm 5400	m ² m ²	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
4 d.1	KNR 2-31 0310-06 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 5400	m ² m ²	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
2		Pobocza			
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1000*0,75*2	m ² m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 1000*0,75*2	m ² m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000