

LEGENDA :

- YnTKSYekw 2x2x0,8
- HTKSHekw 1x2x1 PH90
- YTKSY 2x2x0,8
- HTKSH 3x2x0,8 PH90
- HDGs 3x2,5 PH90
- Ręczny Przycisk Oddymiania RT-45
- Przycisk Przewietrzania LT43-U-PL
- Puszka instalacyjna PIP
- Napęd drzwiowy DDS54/500
- Napęd okien oddymiających KA34/1000
- Napęd okien napowietrzających CDC/800
- 4100 Centrala Polon 4100
- Moduł kontrolno-sterujący EKS-4001
- Czujnik optyczny dymu DUR-4043
- Przycisk ROP-4001
- Sygnalizator akustyczny SA-K7
- 4416 Centrala oddymiania RZN-4416M
- 4408 Centrala oddymiania RZN-4408K

UWAGA :

1. Przewody układać :
- YnTKSYekw 2x2x0,8 w korytach wykonanych wg. projektu instalacji telekomunikacyjnych, w rurach instalacyjnych PCV fi18 n/t nad stropami podwieszanymi oraz w piwnicy, p/t w pozostałych miejscach.
- YTKSY 2x2x0,8 – p/t.
- HTKSHekw 1x2x1 PH90, HTKSH 3x2x0,8 PH90, HDGs 3x2,5 PH90 n/t lub p/t z mocowaniem za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków stalowych.

2. Przejścia kablami przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej, uszczelnić masą o tej samej odporności ogniowej.

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN KONIN
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

techplan

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
INWESTOR: Powiat Gostyniński
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA :
09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A
działka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej

BRANŻA:
Teletechniczna-niskoprądowa

STADIUM:
Projekt budowlano-wykonawczy

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Michał Puszczyński

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Stanisław Puszczyński

UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż arch M.Józefiak

DYREKTOR BIURA:
MGR INŻ Danuta Taracińska - Józefiak

DATA OPRACOWANIA lipiec 2019

WERSJA RYSUNKU

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:

SKALA: 1:100 0 4 8 16 32

Projekt budowlano-wykonawczy Instalacja przeciwpożarowa /oddymiania klatek schodowych - rzut 2 piętra

PWP.4

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone. Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione