


Przekrój A-A



- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ELEMENTY ŻELBETOWE PROJEKTOWANE
 - ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE

BETON: C20/25 (B25) – cz. podziemia
C25/30 (B30) – cz. nadziemna

STAŁ ZBRÓJENIOWA: A–IIIIN (RB500W)

STAŁ KONSTRUKCYJNA: S235JR (S235)

OTULINA ZBRÓJENIA: 5,0; 2,5cm

Niniejszy rysunek posiada stopień szczegółowości i zakres rzeczowy zgodny z właściwym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i służy wyłącznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowę.

Przed przysięgnięciem do robót budowlanych sporządzić projekt wykonawczy.

UMIAGI OGÓLNE:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonać odkrywek wszystkich elementów konstrukcyjnych części istniejącej budynku tj. fundamentów, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, konstrukcji stropów, podrozry, dachu oraz dylatacji stropo–ściany.
- Brak wskazano na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.
- Każdy skłownik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego skłownika się odnoszą z uwzględnieniem opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
- Zaistnienie niezgodności pomiędzy projektem konstrukcyjnym i pozostałymi oprac. bronz. oraz stanem istniejącym należy wyjasnić i uzgodnić z Projektantem.
- Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozważała wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wymiar podano w świetle ścian konstrukcyjnych – bez dociepienia.
- Ściany żelbetowe, płytę nadczybia szachtu windy osobowej zaprojektowano w oparciu o kartę techniczną windy osobowej dostarczoną projektantowi.
- Ostateczne wymiary okna wykonywanych oraz długości belek nadprożowych ustalić na budowie w oparciu o rysunki architektoniczne i producenta słusarki/stółki. Min. głębokość oparcia belek staliowych na murze: dla okna 100–120 l–10cm, dla okna 140–150 l–15cm.
- Wszystkie i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
- Wszystkie wymiary oraz rzędne weryfikować z natury!

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN KIKONINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 75 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAMCOM.PL
BIURO PROJEKTOW ORGANIZACJI I ZAPOTRZEBIENIA INWESTYCJI

techplan

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gosylinie
INWESTOR: Powiat Gosylnski
09-500 Gosylin ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA :
09-500 Gosylin ul. 3 maja 45A
działka nr. 3624/9, 3624/25, 3624/27 obręb Gosylin

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przysięchni Rejonowej w Gosylinie na Dom Pomocy Społecznej

STADIUM:
Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Przemysław Seyda GP. 7342/80/92 w spec. konstr.-bud.
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Adam Zieliński
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Adam Wrzosek WKP/0226/POOK/14 w spec. konstr.-bud.
UMIAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch M. Józefiak
DYREKTOR BIURA:
mgr inż. Daria Tarachńska - Józefiak

DATA OPRACOWANIA 1 lipiec 2019
WERSJA RYSUNKU 1

UZGODNIENIE P.POZ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA: 0 4 8 16 32
SKALA: 1:100

K06
PRZEKRÓJ A-A

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone. Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione