



POZ. 1.1.1

PLYTA ŻELBETOWA 405.5x314.5x50.0cm, WYKONAĆ x1  
SKALA 1:25

ZBROJENIE DOLNE




PRZESZKÓJ A-A




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				
POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DLUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK
POZ. 1.1.1 – PLYTA ŻELBETOWA 405.5x314.5x50.0cm				
1.1.1	1	ø12	304.0	27
	2	ø12	395.0	21
	3	ø12	484.0	27
	4	ø12	575.0	21
	5	ø12	283.0	78
DLUGOŚĆ RAZEM [m]			637.20	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0.888	
MASA [kg]			565.63	
MASA OGÓŁEM [kg]			585.83kg	

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

ZBROJENIE GÓRNE



PRZESZKÓJ A-A



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				
POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DLUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK
POZ. 1.2.1 – ŁAWA ŻELBETOWA 40x40cm				
1.2.1	1	ø12	10128.0	4
	2	ø6	120.0	338
	3	ø12	160.0	144
DLUGOŚĆ RAZEM [m]			635.52	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0.222	
MASA [kg]			90.04	
MASA OGÓŁEM [kg]			654.38kg	

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH				
POZ.	TYP ELEMENTU	DIAMETR [cm]	ILUŚĆ [szt.]	Hs [m]
1.1.1	PLYTA ŻELBETOWA 40x50cm	405.5x314.5	1	-3.10*
1.2.1	ŁAWA ŻELBETOWA 40x40cm	8440.0	-	-2.80*

Hs – odnosić do punktu ±0.00 (wg architektury)  
\* – statystyczny poziom posadowienia projektu  
fundamentów ustalić po dokonaniu odkrywek  
fundamentów istniejących

UL. WIEŻOSZOWA 14  
TEL. 063 246 78 00  
E-MAIL: TECHPLAN@TEAMCOM.PL  
BUREAU PROJEKTOWY ORGANIZACJI  
INWESTYCYJNEJ



OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Goszynie  
INWESTOR: Powiat Gosiński  
09-500 Goszyna ul. Dmowskiego 13  
LOKALIZACJA:  
09-500 Goszyna ul. 3 maja 45A  
Głazka nr. 3624/9, 3624/25, 3624/27 obręb Goszyna  
TEMAT:  
Projekt i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku po byłej Prochodni Regionalnej i Goszynie na Domu Pomocy Społecznej  
STADIUM:  
Projekt wykonawczy  
PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Przemysław Seyda GP 7342/80/92 w spec. konstr.-bud.  
OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Adam Zieliński  
SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. Adam Wrzeszek WKP 0226/POK/14 w spec. konstr.-bud.  
UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. M. Józefak  
DYREKTOR BIURA:  
mgr inż. Danuta Terezińska - Józefak  
DATA OPRACOWANIA  
WERSJA RYSUNKU  
1

UZGODNIENIE P.POZ:
UZGODNIENIE HOJENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:  
SKALA: 1:25  
0 4 8 16 32

K01.1  
POZ.1.1.1 PLYTA ŻELBETOWA,  
POZ.1.2.1 ŁAWA ŻELBETOWA

Wzrostła praca wykonawcza z ulicy "Prasa Alfabetyka"  
zawieszona Powiatowa i podlegała bez zgody niemożliwej