

Rzut konstrukcji parteru

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

POZ.	TYP ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]	Hs [m]
3.1.1	ŚCIANA ŻELBETOWA SZACHTU GR.20cm	1280,0	–	–
3.2.1	PODCIĄG ŻELBETOWY 25x20cm	294,5	1	+2.90
3.3.1	PŁYTA ŻELBETOWA GR.15cm	–	1	+3.00
3.4.1	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–
3.4.2	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–
3.5.1	SCHODY ŻELBETOWE GR.15cm	–	1	–
3.6.1	SCHODY ŻELBETOWE GR.15cm	–	1	–
3.6.2	PŁYTA ŻELBETOWA GR.15cm	–	1	–
3.7.1	PODEST ŻELBETOWY GR.15cm	–	1	–
3.7.2	PŁYTA ŻELBETOWA GR.15cm	–	1	–
3.8.1	NADPROŻE STRUNOBET. SBN12x12	120,0	1x12	+2.05
3.8.2	NADPROŻE STRUNOBET. SBN12x12	180,0	1x1	+2.05
3.9.1	NADPROŻE STALOWE IPE120	120,0	1x13 2x2	+2.05
3.9.2	NADPROŻE STALOWE IPE120	90,0	1x1	+1.95
3.9.3	NADPROŻE STALOWE IPE140	180,0	2x1	+2.14

Hs – odnosić do punktu ±0.00 (wg architektury)

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY ŻELBETOWE PROJEKTOWANE
- ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE
- NADPROŻA WYKUWANE/PROJEKTOWANE

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR (St3S)
OTULINA ZBROJENIA: 2,5cm

Niniejszy rysunek posiada stopień szczegółowości i zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i służy wyłącznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sporządzić projekt wykonawczy.

UWAGI OGÓLNE:

1) Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
2) Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3) Przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonać odkrywek wszystkich elementów konstrukcyjnych części istniejącej budynku tj. fundamentów, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, konstrukcji stropów, nadproży, dachu oraz dylatacji stropy-ściany.
4) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.
5) Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
6) Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
7) Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem konstrukcyjnym i pozostałymi oprac. branż. oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
8) Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
9) Wymiary podano w świetle ścian konstrukcyjnych – bez docieplenia.
10) Ściany żelbetowe, płyty nadszybia szachtu windy osobowej zaprojektowano w oparciu o karty techniczne windy osobowej dostarczoną projektantowi.
11) Ostateczne wymiary otworów wykuwanych oraz długości belek nadprzeworych ustalić na budowie w oparciu o rysunki architektoniczne i producenta ślusarki/stolarki. Min. głębokość oparcia belek stalowych na murze: dla otworów 100–120 L–10cm, dla otworów 140–150 L–15cm.
12) Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
13) Wszystkie wymiary oraz rzędne weryfikować z natury!

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN KKONIN
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

teohplan

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
INWESTOR: Powiat Gostyniński
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA:
09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A
działka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej

STADIUM:
Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Przemysław Seyda GP.7342/80/92 w spec. konstr.-bud.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Adam Zieliński

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Adam Wrzosek WKP/0226/POOK/14 w spec. konstr.-bud.

UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch M.Józefiak

DYREKTOR BIURA:
mgr inż. Danuta Tarachińska - Józefiak

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2019
WERSJA RYSUNKU: 1

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1:100 0 4 8 16 32

K03
RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone. Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione