

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez zywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek - Osmolin ( $\pm$  400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyń - Długie ( $\pm$  500 m), droga nr 1446 W Luszyń - Kaczkowizna ( $\pm$  700 m).”

ADRES INWESTYCJI : Luszyń, Osmolin,  
INWESTOR : Powiat Gostyniński  
ADRES INWESTORA : ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin  
BRANŻA : drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Warabieda  
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>droga nr 1442 W Lwówek - Osmolin</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	1 680,000	
		400*4,2		RAZEM	1 680,000
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	1 680,000	
		400*4,2		RAZEM	1 680,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3	m <sup>2</sup>	1 680,000	
		cm		RAZEM	1 680,000
		400*4,2			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-06	ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1 680,000	
		400*4,2		RAZEM	1 680,000
<b>2</b>		<b>droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn - Długie</b>			
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01	do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	2 650,000	
		500*5,3		RAZEM	2 650,000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07		m <sup>2</sup>	2 650,000	
		500*5,3		RAZEM	2 650,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3	m <sup>2</sup>	2 650,000	
		cm		RAZEM	2 650,000
		500*5,3			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-06	ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2 650,000	
		500*5,3		RAZEM	2 650,000
<b>3</b>		<b>droga nr 1446 W Luszyn - Kaczkowizna</b>			
9	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-01	do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	3 220,000	
		700*4,6		RAZEM	3 220,000
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07		m <sup>2</sup>	3 220,000	
		700*4,6		RAZEM	3 220,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05	ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3	m <sup>2</sup>	3 220,000	
		cm		RAZEM	3 220,000
		700*4,6			
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-06	ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	3 220,000	
		700*4,6		RAZEM	3 220,000