


- KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8.0 cm
- WARSTWA PODSYPKOWA CEMENTOWO-PIASKOWA C8/10 GR.8 cm
- WARSTWA II PODBUDOWY KRUSZYWO 10-31 mm 15,0 cm
- WARSTWA I PODBUDOWY KRUSZYWO ŁAMANE 31-5-63 mm 20,0 cm
- PODUSZKA PIASKOWA Is=0,97 25 cm

BUDYNEK GARAŻOWY

CIEK WODNY KORYTO ŚCIEKOWE

CIEK WODNY KORYTO ŚCIEKOWE



BRANŻA BUDOWLANA	OBIEKT	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW
skala 1:50	ADRES	SZKOLNYCH C.K.Z. w GOSTYNINIE KATEGORIA IX
DATA 06.04.2022 r	Nazwa rys.	m Gostynin ul. Polna nr 39 pow. GOSTYNIN woj. mazowieckie
OBREB Gostynin	Asystent projektanta	ROZWIĄZANIE TECHNICZNE UTWARDZENIA TERENU
dz. nr ewd.4238/4 i 4238/3	Projektor	Ing. Marek Koperski
JEDN. EWIDENCYJNA 140401.1 GOSTYNIN	mgr. inż. Bugumiła Łos	
Obreb 0001 Gostynin	Upr.bud.39/92	
inżynier d.technik	Projektor	
140401.1_1 0001 4238/4	mgr. inż. Bugumiła Łos	
140401.1_1 0001 4238/3	Upr.bud.64/81	