

Ściany wewnętrzne są ścianami samonośnymi
Ściany zewnętrzne to ściany osłonowe z betonu komórkowego
Otwór na bramę wyjazdową wyciąć z zastosowaniem strzepi
a ścianę fundamentową wyciąć na całej wysokości i wykonać nową
według rys. z zakotwieniem zbrojenia do rdzeni monolitycznych

Otrzymany gruz rozdrobnić mechanicznie
a otrzymane kruszywo użyć jako podsypkę stzbilizującą
pod drogę pożarową.

Do demontarzu maszyn i urządzń należy wykonać otwór
technologiczny w miejscu projektowanej bramy wjazdowej.

W pomieszczeniach adaptowanych pracowni znajduje się podłoga z
desek sosnowych w stanie znacznego zagrzybienia należy zacjować
szczególną ostrożność przy jej usuwaniu 200,00 m² (utylizacja przez
wyspecjalizowaną firmę)

W pierwszym etapie prac należy przebudować instalacje co., i instalację
elektryczną, uwzględniając dalszą przebudowę.

RZUT PARTERU INWENTARYZACJA
skala
1:100

BRANŻA BUDOWLANA skala 1:50 DATA 06.04.2022 r OBREB Gostynin dz. nr. ewid.4238/4 , 4238/3 JEDN. EWIDENCYJNA 140401_1GOSTYNIN Obręb 0001 Gostynin Indentyfikator działek 140401_1 0001 4238/4 140401_1 0001 4238/3	**OBIEKT**	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH C.K.Z w GOSTYNINIE KATEGORIA IX	
	ADRES	**m Gostynin ul.Polna nr 39** pow.GOSTYNIN woj. mazowieckie	
	Nazwa rys.	RZUT PARTERU (inwentaryzacja)	
	Asystent projektanta inż. Marek Kopierski		Nr rys. I -1
	Projektant mgr. inż. Bugumiła Łoś Upr.bud.39/92		
	Projektant tech. Marian Browarski Upr.bud.64/81		