

ZP.272.10.2022.ZDP

## Wykonawcy

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431W Susierz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Zgodnie z dokumentacją projektową Część Opisowa skarpy rowów należy obsiać trawą. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy obsianie skarp rowów wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odp. : Obsianie skarp rowów nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania

2. W przypadku konieczności obsiania skarp rowów prosimy o podanie ich powierzchni

Odp. : Obsianie skarp rowów nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania

3. Uzgodnienie z ORANGE Polska S.A. Nr TTISLU/ET. 215-498550/20 z dn. 24.11.2020 jest nieaktualne (upłynął ponad rok od jego wydania). Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień.

Odp.: Inwestor wystąpi na etapie budowy o wznowienie uzgodnienia z ORANGE Polska S.A. Nr TTISLU/ET. 215-498550/20 z dn. 24.11.2020

4. Wg zamieszczonych uzgodnień z ORANGE Polska S.A. oraz zapisów na rysunkach „Projekt Zagospodarowania Terenu” przełożenia kabli telekomunikacyjnych należy dokonać na podstawie odrębnego opracowania. W zamieszczonych dokumentach przetargowych brak takiego opracowania. Wykonawca nie ma wiedzy, ile kabli, jakiego rodzaju i średnicy należy przełożyć, tym bardziej że najczęściej zamiast przekładania istniejących kabli stosuje się układanie nowych kabli po nowym szlaku. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji teletechnicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dot. przełożenia kabli telekomunikacyjnych.

Odp.: Celem uniknięcia dodatkowych kosztów inwestycji oraz ze względu na jakość materiałów geodezyjnych, na etapie projektowania nie było możliwe jednoznaczne określenie konieczności przesunięcia istniejącego kabla po za nawierzchnię asfaltową. Oczekiwaniem Inwestora jest aby po zakończeniu inwestycji kabel znajdował się poza nawierzchnią asfaltową bez względu na odległość od jej krawędzi. Inwestor nie przewiduje konieczności wykonywania dodatkowego opracowania na przesunięcie kabla. Jeżeli jedna w trakcie wykonywania robót po wykonaniu odkrywek i szczegółowych pomiarów (wytyczenie krawędzi drogi w stosunku do odkopanego kabla) opracowanie będzie konieczne to koszty takiego opracowania musi zabezpieczyć Wykonawca przystępujący do przetargu.

5. Prosimy o zamieszczenie aktualnego, zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Zamawiający zamieścił projekt stałej organizacji ruchu na odcinek drogi, który został już wykonany w poprzednich latach.

Odp.: Projekt został zamieszczony

6. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych. Bez tych dokumentów Wykonawca nie jest w stanie sprawdzić poprawności wycień robót ziemnych. W przypadku braku w/w dokumentacji prosimy o potwierdzenie, że podane w przedmiarze robót ilości robót ziemnych są prawidłowe.

Odp.: Ilości robót ziemnych należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

7. Prosimy o podanie prawidłowej powierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wg dokumentacji projektowej Opis Techniczny powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – wynosi 31231 m<sup>2</sup>. Wg zamieszczonych przedmiarów robót powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi 31152 m<sup>2</sup> (11550 + 19602).

Odp.: Do wyceny przyjąć ilość 31231 m<sup>2</sup>

8. Zamawiający wymaga przedstawienia wiat przystankowych. Prosimy o podanie konstrukcji w/w wiat (stalowa, betonowa) oraz sposobu ich zamocowania w gruncie.

Odp.: Prace należy wycenić w oparciu o wizję w terenie.

9. W poz. 77 d.18 przedmiaru robót nieprawidłowo policzono ilość geowłókniny. Powinno być  $(0,7m*2 + 0,5m*2)*150m = 360 m^2 + \text{zakładki } 0,25m*150m=397,5 m^2$ .

Odp. : Do wyceny należy przyjąć ilość 397,5m<sup>2</sup>

10. W poz. 117 d.21.4 nieprawidłowo policzono ilość obrzeży betonowych. Podano 52,00 m, natomiast powinno być 112 m (obrzeża przy 4 szt. peronów przystankowych).

Odp. : Do wyceny należy przyjąć ilość 112m

11. W poz. 2 d.2 i 100 d.21.1 Inwentaryzacja powykonawcza podano ilość 1,00 i jako jednostkę km. Odcinek drogi objęty niniejszym postępowaniem ma łączną długość 5,142 km. Prosimy o zmianę jednostki z km na kpl. lub wpisanie odpowiednich długości drogi.

Odp.: należy przyjąć jednostkę 1 kpl.

12. Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odp. : Specyfikacja została zamieszczona na stronie BIP.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Arkadiusz Goruszewski