

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień
ADRES INWESTYCJI	SUSERZ, ADAMÓW, gmina SZCZAWIN KOŚCIELNY
INWESTOR	Powiat Gostyniński
ADRES INWESTORA	ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
BRANŻA	drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	mgr inż. Paweł Warabieda
DATA OPRACOWANIA	28.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.12.2021

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>KONSTRUKCJA NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ</b>			
1	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową 4,3*990	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	4 257,000	
				RAZEM	4 257,000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbu- dowaniem mechanicznym 0,04*4,3*990*2,5	t		
d.1	0108-02		t	425,700	
				RAZEM	425,700
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3 cm 4,2*990	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05		m <sup>2</sup>	4 158,000	
				RAZEM	4 158,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - za każdy dalszy 1 cm grubo- ści po zagęszczeniu 4,2*990	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-06		m <sup>2</sup>	4 158,000	
				RAZEM	4 158,000
<b>2</b>		<b>REMONT 3 PRZEPUSTÓW POD DROGĄ</b>			
5	Kalkulacja	Remont 3 przepustów (wzmocnienie przepustów betonowych rurą PCV, wykonanie przyczółków)	kpl.		
d.2	indywidual- na		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>POBOCZA I ZJAZDY</b>			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 990*2*0,6-35*6*0,5	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07 0114-08		m <sup>2</sup>	885,000	
				RAZEM	885,000
7	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- wu 990*2-120	m		
d.3	1403-06		m	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z trzcinnia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu 35*15	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-03		m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o sr. 30 cm 35*6	m		
d.3	0605-06		m	210,000	
				RAZEM	210,000
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm - ty- powe prefabrykowane skośne 35*2	szt		
d.3	0605-03		szt	70,000	
				RAZEM	70,000
<b>4</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
11	Kalkulacja	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.4	indywidual- na		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000