

ZP.272.14.2022.SOSW

Wszyscy wykonawcy

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

brak opracowania na rozbiórkę boiska szkolnego – wnosimy o udostępnienie,

Odp.

Elementy podlegające rozbiórce nie wymagają opracowania dokumentacji projektowej, a ich wycenę należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i wizję w terenie.

Pytanie nr 2

brak opracowania na rozbiórkę betonowych boksów na śmieci – wnosimy o udostępnienie,

Odp.

Elementy podlegające rozbiórce nie wymagają opracowania dokumentacji projektowej, a ich wycenę należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i wizję w terenie

Pytanie nr 3

brak opracowania na rozbiórkę części utwardzenia – wnosimy o udostępnienie,

Odp.

Elementy podlegające rozbiórce nie wymagają opracowania dokumentacji projektowej, a ich wycenę należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i wizję w terenie.

Pytanie nr 4

brak opracowania na rozbudowę i przebudowę utwardzenia terenu (chodniki - dojścia, ciągi pieszo - jezdne - dojazdy, place manewrowe, droga pożarowa, miejsca postojowe) – wnosimy o udostępnienie,

Odp.

Utwardzenia terenu należy wycenić i wykonać w oparciu o rysunek projektu zagospodarowania terenu, część opisową określającą wymagane parametry oraz przedmiar robót.

Pytanie nr 5

w opisie PB podano pokrycie dachu płytą PIR grubość 16 cm według rysunków nr A-06 i A-07 jest to grubość 20 cm, natomiast w części opisowej PW płyta PIR grubość 16 cm według rysunku nr A-06 płyta o grubości 16 cm i 20 cm - płyty o jakiej grubości ma przyjąć wykonawca do wyceny?

Odp.

Grubość płyty warstwowej należy przyjąć zgodnie z przekrojem PD1 to jest równą 20cm.

Pytanie nr 6

w PB i PW brak schematów i detali mocowania balustrad – wnosimy o udostępnienie,

Odp.

Balustrady i żaluzje należy wykonać jako elementy systemowe konkretnego producenta. Sposób montażu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 7

w PB i PW brak schematów i detali mocowania żaluzji – wnosimy o udostępnienie.

Odp.

Balustrady i żaluzje należy wykonać jako elementy systemowe konkretnego producenta. Sposób montażu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 8

Załączony do PB rysunek nr A-22 oraz do PW rysunek nr A-20 przedstawiający zestawienie stolarki jest błędny, nie zgadza się między innymi ilość okien oraz drzwi zewnętrznych, ponadto w kolumnie opisanej jako „Witryna” znajduje się opis drzwi aluminiowych a w pozycji „Schemat” wrysowana jest najprawdopodobniej żaluzja aluminiowa - wnosimy o udostępnienie prawidłowego zestawienia stolarki.

Odp.

Poprawione zestawienie stolarki budowlanej Rys PB A-22 i PW A-20 (załączniki nr 1 i nr 2)