

Od Energa-Operator SA Oddział w Płocku
Rejon Dystrybucji Kutno
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Biuro Rozwoju i Realizacji projektów Budowlanych
„HOL-BUD” Sp. z o.o.
ul. Płocka 44a
09-500 Gostynin

T 24 368-84-39

Znak EOP-73MMD-001443-2016
Dot. Wydania warunków technicznych na sposób
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Kutno, 7 czerwca 2016 roku

Uzgodnienie nr 34/73MMD/2016

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło w dniu 30-05-2016 roku do ENERGA-OPERATOR SA, ustala się następujące warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania oraz zbliżenia istniejącej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku zasilanej ze stacji S4-103 w związku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą przebudowa drogi miejskiej w Gostyninie przy ul. Zakładowej:

1. W miejscach zaznaczonych na załączniku mapowym kolorem pomarańczowym istniejące kolizje z istniejącą infrastrukturą energetyczną („K1” – linia napowietrzna SN 15kV, „K2” – linia kablowa SN oraz nN), prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia (szczególnie z liniami kablowymi SN i nN) winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
2. W przypadku konieczności znacznej ingerencji w grunt, w celu zachowania bezpieczeństwa prac, należy ustalić harmonogram niezbędnych wyłączeń kabli SN i nN z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji p. Radosław Ignaczak tel. 24-368.84.50,
3. Prace budowlane z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnego przewodu linii 0,4kV lub 5 m od przewodu linii SN 15kV należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock.
4. Nie należy urządzać składowisk materiałów budowlanych lub sprzętu pod linią energetyczną 0,4kV oraz SN 15kV.
5. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
6. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:


1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowi załącznik mapowy z naniesioną infrastrukturą elektroenergetyczną. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.

Przygotował: Krzysztof Nowak
Tel: 24 3688-439
Załączniki: 1 egz. załącznika mapowego

Z poważaniem
Dyrektor
Rejon Dystrybucji Kutno

Jan Antczak



A

Projektowana nawierzchnia AC11S 50/70 gr. 4 cm
emulsja kationowa szybkorozpadowa
Istniejąca podbudowa bez zmian

Istniejące studzienki uzbrojenia terenu w jezdni do regulacji

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są
własnością firmy HOL-BUD i nie mogą być bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie
trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane
w umowie.

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ W GOSTYNINIE**
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin
tel/fax (24) 235 28 88
NIP 775-000-08-06; REGON 010364804

*Załącznik do pisma
NT/103/06/16 z dn. 2016.06.02.*



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Półcka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ – UL. ZAKŁADOWEJ W
GOSTYNINIE

Inwestor

POWIAT GOSTYŃSKI
UL. DMOWSKIEGO 13, 09-500 GOSTYNIN

Adres inwestycji

OBRĘB EWID. GOSTYNIN, JEDNOSTKA EWID. GOSTYNIN
UL. ZAKŁADOWA

Projektant

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14

Temat rysunku

PRZESZCZEGÓL PRZESZCZEGÓL DROGĘ

Skala

1:50

Data

05 2016

Numer

Z-02